

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu na budynku pomocniczym (strona południowa). Remont sali 21A w budynku pomocniczym, ul Załek Prokowy 1. Naprawa sufitu w sali gimnastycznej, ul. Mickiewicza 15/17.

ADRES INWESTYCJI: ul. Załek Prokowy 1; ul. Mickiewicza 15/17; 87-100 Toruń

NAZWA INWESTORA: I Liceum Ogólnokształcące

ADRES INWESTORA: Załek Prokowy 1, 87-100 Toruń

BRANŻE: ogólnobudowlana - remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

### NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%R+0%S
VAT [V]	np. %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(np.) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Hanna Wrycza-Wilińska

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		<b>Sala lekcyjna na poddaszu</b>				
1.1		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1.1		Wyniesienie i ponowne wniesienie stołów i krzeseł	kpl	1,000	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią folia polietylenowa Tektura falista	m2	94,240	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien, drzwi, firan, balustrady folią	m2	5,940	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 50%	m2	70,962	0,00	0,00
5 d.1.1		Kasowanie pęknięć tynku - 30%	m2	42,577	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						<b>0,00</b>
1.2		<b>Malowanie ścian oraz sufitu</b>				
6 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	m2	50,720	0,00	0,00
7 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farba lateksowa FAST 1313 do wnętrz - sal lekcyjnych	m2	50,720	0,00	0,00
8 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe, pod malowanie preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	m2	141,923	0,00	0,00
9 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farba lateksowa FAST 1313 do wnętrz - sal lekcyjnych	m2	141,923	0,00	0,00
<b>Razem dział: Malowanie ścian oraz sufitu</b>						<b>0,00</b>
1.3		<b>Malowanie stolarki drzwiowej - 4szt. obustronnie</b>				
10 d.1.3	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2	15,200	0,00	0,00
11 d.1.3	KNR 19-01 1308-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2	m2	15,200	0,00	0,00
<b>Razem dział: Malowanie stolarki drzwiowej - 4szt. obustronnie</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Sala lekcyjna na poddaszu</b>						<b>0,00</b>
2		<b>Sala gimnastyczna - ul. Mickiewicza</b>				
12 d.2	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią - dwuetapowe folia polietylenowa Tektura falista	m2	121,385	0,00	0,00
13 d.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien, drzwi, firan, balustrady folią - zabezpieczenie dwuetapowe	m2	175,932	0,00	0,00
14 d.2		Rusztowanie jezdne - 10 dni	kpl	2,000	0,00	0,00
15 d.2	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2 - Ręczne zeszkobanie farby z elementów drewnianych - 30%	m2	74,420	0,00	0,00
16 d.2	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 ANALOGIA: Dwukrotne malowanie emalią olejną - ftalową do drewna z gruntowaniem Urekor D Grunt do drewna - Podkładowa emalia olejno-ftalowa do drewna SUPERMAL® Emalia olejno-ftalowa do drewna	m2	248,067	0,00	0,00
<b>Razem dział: Sala gimnastyczna - ul. Mickiewicza</b>						<b>0,00</b>
3		<b>Remont dachu budynku pomocniczego</b>				
17 d.3	KNR 2-02 1604-02/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 15,23 m - interpolacja	m2	320,000	0,00	0,00
18 d.3	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami jako elementy dodatkowe rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m	3	0,00	0,00

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
19 d.3	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m2	320	0,00	0,00
20 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33)				0,00
21 d.3	KNR 4-01 0508-03 z.sz. 2.3. 9909-05	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 200 m2	m2	115,000	0,00	0,00
22 d.3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2	115,000	0,00	0,00
23 d.3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2	115,000	0,00	0,00
24 d.3	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m2	115,000	0,00	0,00
25 d.3	KNR-W 4-01 0109-17 0109 -20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi materiałów rozbiórkowych na odległość 5 km	m3	3,000	0,00	0,00
26 d.3	Analiza własna	Utylizacja odpadów zmieszanych - opłata administracyjna	t	2,100	0,00	0,00
27 d.3	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym i z płyt drewnopochodnychjednowarstwowo - papa podkładowa	m2	115,000	0,00	0,00
28 d.3	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	115,000	0,00	0,00
29 d.3	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku - pas podrynnowy, pas nadrynnowy, obróbka komina	m2	13,320	0,00	0,00
30 d.3	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę - 90% z odzysku	m2	115,000	0,00	0,00
31 d.3	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "OKPOL" z kołnierzem - trójszybowe wym. 78x140	kpl.	5,000	0,00	0,00
32 d.3	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "OKPOL" z kołnierzem - trójszybowe wym. 55x78	kpl.	2,000	0,00	0,00
33 d.3	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku - rynny z demontażu (R- demontaż + montaż)	m	21,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Remont dachu budynku pomocniczego</b>						<b>0,00</b>
Kosztorys netto						0,00
VAT np.						0,00
Kosztorys brutto						0,00